

Коммерческое предложение.

Исх. № 395 от 23.12.2022 г.

Заказчик: ТСН «ТСЖ ДА ВИНЧИ»

В соответствии с Вашим запросом ООО «СКС Сервис плюс» предлагает выполнение следующих работ по оборудованию помещений паркинга в полном объеме автоматической системой пожарной сигнализации во исполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности ГУ МЧС России по Московской области №15/1/2-54 от 20.01.2021г.

п/п	Наименование требуемого оборудования	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Общая ст-ть
1	"Сириус". Прибор приемно-контрольный и управления пожарный	шт.	3	32 333,60	97 000,80
2	"С2000-КПБ". Блок контрольно-пусковой	шт.	3	4 564,56	13 693,68
3	"ШПС-24 исп.10". Шкаф пожарной сигнализации	шт.	1	25 169,04	25 169,04
4	Аккумулятор 12 в. 17 А.ч	шт.	8	2 275,00	18 200,00
5	Блок расширения для Сириус - С2000-КДЛ-С	шт.	2	3 439,80	6 879,60
6	"ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)". Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	шт.	596	1 363,44	812 610,24
7	"ИПР 513-ЗАМ исп.01". Извещатель пожарный ручной адресный	шт.	10	1 021,80	10 218,00
8	"БРИЗ исп. 03". Блок разветвительно-изолирующий	шт.	20	641,16	12 823,20
9	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА63 4.5кА	шт.	4	196,80	787,20
10	ВВrHr(A)-FRLS 3x1,5 -1 кВ (ГОСТ). Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение	км.	0,2	141 775,00	28 355,00
11	КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75. Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный	км.	6,6	127 926,00	844 311,60
12	КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,75. Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный	км.	0,2	236 808,00	47 361,60

13	Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение ПВХ легкая серая. D=20	м.	6729	22,80	153 421,20
14	Скоба металлическая двухлапковая СМД 19-20 (100 шт)	уп.	202	255,30	51 570,60
15	"РКК-25х16" Кабель-канал	м.	30	48,91	1 467,30
16	Короб 60х40 TA-GN	м.	6	335,86	2 015,16
17	Монтажный комплект	шт.	20	770,00	15 400,00
Итого оборудование:					2 141 284,22
п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Общая ст-ть
1	Пусконаладочные работы. Программирование. Сопровождение проекта	шт	1	107 064,00	107 064,00
2	Установка и подключение ПКУП Сириус	шт	3	3 000,00	9 000,00
3	Установка и подключение С2000-КПБ	шт	3	1 500,00	4 500,00
4	Установка и подключение шкафа ШПС-24	шт	1	3 000,00	3 000,00
5	Установка и подключение С2000-КДЛ-С	шт	2	1 500,00	3 000,00
6	Установка извещателя пожарного	шт	596	800,00	476 800,00
7	Установка и подключение извещателя пожарного ручного	шт	10	800,00	8 000,00
8	Установка и подключение БРИЗ	шт	20	800,00	16 000,00
9	Прокладка кабеля в гофротрубе	м	6730	50,00	336 500,00
Итого работы:					963 864,00
Итого:					3 105 148,22

НДС не начисляется в связи с применением УСН. Стоимость работ указана по предварительной схеме прокладки АПС по предоставленной проектной документации Заказчика. Стоимость работ, не указанных в данном коммерческом предложении, определяется по согласованию сторон и оплачиваются отдельно.

Коммерческое предложение действительно до 01.07.2023 года.

Генеральный директор ООО «СКС СЕРВИС ПЛЮС»

/Квашнин С.В./

